

p.č. 462 - E-4/2017

# Dodatok č. 1

zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Ev. číslo Objednávateľa: 349-E.4/2017  
Ev. číslo Zhotoviteľa: 14092017



na uskutočnenie stavebných prác

## „Rekonštrukcia hygienických zariadení v chirurgickom pavilóne KNsP“

### Čadca ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (KNsP Čadca)**  
 Sídlo : Palárikova 2311  
 Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ  
 Osoby oprávnené rokovať:  
 vo veciach zmluvných : Mgr. Michal Mozolík (pravo@kysuckanemocnica.sk)  
 vo veciach technických : Svetlana Zenková (zenkova@kysuckanemocnica.sk)  
 IČO : 17 335 469  
 DIČ : 2020552083  
 IČ DPH : SK 2020552083  
 Bankové spojenie :   
 Číslo účtu : 

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)


**1.1 Zhotoviteľ** : **OB-BELSTAV, s.r.o.**  
 Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná  
 Zastúpený : Ondrej Bielský, konateľ  
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
 a) zmluvných : Ondrej Bielský 0905 226 087  
 b) technických : Ing. Ondrej Bielský 0949 341 621  
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 číslo účtu:   
 IČO:   
 IČ DPH: SK2020133777  
 Zapísaný: Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, vl.č.12688/L, odd.Sro.  
 E-mail: ob-belstav@mail.t-com.sk

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

### ČI. 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 26.09.2017 Zmluvu o dielo ev. číslo Objednávateľa č. 349-E.4/2017, ev. číslo Zhotoviteľa č.14092017, predmetom ktorej je vykonanie diela „Rekonštrukcia hygienických zariadení v chirurgickom pavilóne KNsP Čadca“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle čl. 4.4 Zmluvy písomný Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorý je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a ktorý rieši doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľovi nemohli byť ani pri vynaložení náležitej starostlivosti známe v čase uzavretia Zmluvy.
- 2.3 Dodatok č. 1 nemení charakter Zmluvy a hodnota všetkých zmien Zmluvy je nižšia, než 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### ČI. 3. PREDMET DODATKU



46

3.1 Predmetom tohto písomného dodatku Zmluvy je vykonanie doplňujúcich stavebných prác na diele podľa Prílohy č. 1 – položkový rozpočet (BLOK A prízemie) a podľa Prílohy č. 2 – položkový rozpočet (BLOK B prízemie) a s tým spojená zmena zmluvnej ceny Diela v rámci doplňujúcich stavebných prác:

- rekonštrukcia hygienických zariadení v chirurgickom pavilóne KNsP Čadca – úprava povrchov po odstránení havarijných stavov na zvislých a ležatých kanalizačných rozvodoch.

a tiež zmena termínu ukončenia a odovzdania diela.

3.2 Ods. 4.1 v čl. 4 Zmluvy sa mení týmto dodatkom nasledovne:

*“Cena za dielo v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve – doplňujúcich stavebných prác je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná cena vo výške:*

Cena diela **140.450,45 EUR**

*Cena diela slovom: jednostaštyridsaťtisícštyristopäťdesiat eur a štyridsaťpäť centov.*

*Kalkulácia ceny – Príloha č. 1: položkový rozpočet diela, Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k tejto zmluve: položkový rozpočet doplňujúcich stavebných prác (BLOK A prízemie) a Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k tejto zmluve: položkový rozpočet doplňujúcich stavebných prác (BLOK B prízemie) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“*

3.3 Tretia veta v ods. 3.1 v čl. 3 Zmluvy sa mení týmto dodatkom nasledovne:

*“Termín ukončenia a odovzdania diela: do **30.12.2017.**“*

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené.

#### **ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

4.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku k Zmluve na stránke Objednávateľa.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

4.4 Dodatok č. 1 má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.

4.5 Prílohou č. 1 tohto dodatku je podrobný položkový rozpočet a rekapitulácia doplňujúcich stavebných prác na diele (BLOK A prízemie).

Prílohou č. 2 tohto dodatku je podrobný položkový rozpočet a rekapitulácia doplňujúcich stavebných prác na diele (BLOK B prízemie).

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia hygienických zariadení - Chirurgický pavilón -  
úprava povrchov po odstránení havarijných stavov na zvislých a  
ležatých kanalizačných rozvodoch.  
BLOK A PRÍZEMIE

JKSO

EČO

Miesto

IČO

KNsP Čadca

IČ DPH

Objednávateľ

KNsP Čadca

Projektant

Ing. Oliver Golis

Zhotoviteľ

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500

Spracoval

Ing. Oliver Golis

17335469

SK2020552083

36396605

SK2020135777

Rozpočet číslo

Dňa

20.11.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	2 633,86	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	505,51
2		0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	962,50			17 Ostatné	0,00
6		0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 596,36	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	505,51
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	4 101,87
				24	DPH 20,00 %	822,77
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 924,64
				E Prípočty a odpočty		
				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Klízáva doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

**B-BELSTAV**  
s.r.o.

Olešná 500

IČ DPH: SK2020135777

Rekonštrukcia hygienických zariadení - Chirurgický pavilón - úprava povrchov po odstránení havarijných stavov na zvislých a ležatých kanalizačných rozvodoch.

### ROZPOČET - BLOK A PRÍZEMIE

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 633,860</b>
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>103,310</b>
1	K	HSV	342272103	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	5,140	20,100	103,310
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 126,490</b>
2	K	HSV	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	10,280	1,500	15,420
3	K	HSV	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov , cementový Prednástrek, ručné nanášanie	m2	7,523	2,700	20,310
4	K	HSV	631319111	Príplatok k mazaninám za vytvorenie odtokového žliabku	m	2,000	2,950	5,900
5	K	HSV	611461184	Vnútoraná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	7,523	4,900	36,860
6	K	HSV	612456123	Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MC hr 4mm	m2	57,253	5,990	342,950
7	K	HSV	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	20,000	9,950	199,000
8	K	HSV	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	57,253	4,990	285,690
9	K	HSV	632450074	Betónový poter samonosný hr. 50 mm	m2	13,078	8,900	116,390
10	K	HSV	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka hr. 5 mm	m2	13,078	7,950	103,970
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 385,960</b>
11	K	HSV	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000	2,800	28,000
12	K	HSV	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,850	2,000	25,700
13	K	HSV	962022391	Búranie muríva nadzákladového -2,38500t	m3	1,160	200,000	232,000
14	K	HSV	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,736	200,000	147,200
15	K	HSV	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,180	4,000	48,720
16	K	HSV	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	15,000	1,000	15,000
17	K	HSV	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	15,000	1,500	22,500
18	K	HSV	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	7,600	6,900	52,440
19	K	HSV	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	56,453	1,400	79,030
20	K	HSV	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	56,453	3,600	203,230
21	K	HSV	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,757	7,800	83,900
22	K	HSV	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,757	6,900	74,220
23	K	HSV	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	114,020	0,450	51,310
24	K	HSV	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	10,757	30,000	322,710
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>18,100</b>
25	K	HSV	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	2,328	15,000	34,920
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M - Elektroinštalácia</b>				<b>962,500</b>

CENA CELKOM (HSV+PSV+M)

3 596,360 bez DPH

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia hygienických zariadení - Chirurgický pavilón -  
Úprava povrchov po odstránení havarijných stavov na zvislých a  
ležatých kanalizáčnych rozvodoch.  
BLOK B PRÍZEMIE

JKSO

EČO

Miesto

KNsP Čadca

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

KNsP Čadca

Projektant

Ing. Oliver Golis

Zhotoviteľ

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500

Spracoval

Ing. Oliver Golis

17335469

SK2020552083

36396605

SK2020135777

Rozpočet číslo

Dňa

16.11.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	2 385,19	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska -	1 304,71
2		0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	8 929,87	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	1 587,55			17 Ostatné	0,00
6		0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 902,61	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	1 304,71
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	

Projektant

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 207,32
24	DPH 20,00 %	2 841,46
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>17 048,78</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

**B-BELSTAV**  
s.r.o.

Olešná 500

IČ DPH: SK2020135777

Objednávateľ: KNsP Čadca  
Projektant: Ing. Oliver Golis

Spracoval: Ing. Oliver Golis  
Dátum: 20.11.2017

Stavba : Rekonštrukcia hygienických zariadení - Chirurgický pavilón - úprava povrchov po odstránení havarijných stavov na zvislých a ležatých kanalizačných rozvodoch.

### ROZPOČET - BLOK B PRÍZEMIE

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 385,190</b>
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>77,590</b>
1	K	HSV	342272103	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	3,860	20,100	77,590
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 204,990</b>
2	K	HSV	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,828	1,500	13,240
3	K	HSV	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov , cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	8,820	2,700	23,810
4	K	HSV	611461184	Vnútorá omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	8,820	4,900	43,220
5	K	HSV	612456123	Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MC hr 4mm	m2	64,293	5,990	385,120
6	K	HSV	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	20,000	9,950	199,000
7	K	HSV	612465184	Vnútorá omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	19,140	4,500	86,130
8	K	HSV	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	61,293	4,990	305,850
9	K	HSV	632450074	Betónový poter samonosný hr. 50 mm	m2	8,820	8,900	78,500
10	K	HSV	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka hr. 5 mm	m2	8,820	7,950	70,120
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 072,400</b>
11	K	HSV	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	5,000	2,800	14,000
12	K	HSV	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	8,820	2,000	17,640
13	K	HSV	962022391	Búranie muriva nadzákladového, -2,38500t	m3	0,504	200,000	100,800
14	K	HSV	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,441	200,000	88,200
15	K	HSV	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	8,820	4,000	35,280
16	K	HSV	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	20,000	1,000	20,000
17	K	HSV	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	15,000	1,500	22,500
18	K	HSV	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	8,820	6,900	60,860
19	K	HSV	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	61,293	1,400	85,810
20	K	HSV	978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	44,153	3,600	158,950
21	K	HSV	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,517	7,800	74,230
22	K	HSV	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,517	6,900	65,670
23	K	HSV	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,450	0,450	42,950
24	K	HSV	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	9,517	30,000	285,510
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>30,210</b>
25	K	HSV	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	2,014	15,000	30,210
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>8 929,870</b>
	<b>D</b>		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>80,750</b>
26	K	PSV	71340-1104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	17,500	0,660	11,550
27	M	PSV	272 3B02209	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 22x9	m	8,500	0,700	5,950
28	M	PSV	272 3B02809	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 28x9	m	9,000	0,800	7,200
29	K	PSV	71340-1204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	13,000	0,700	9,100
30	M	PSV	272 3B02220	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 22x20	m	4,000	0,700	2,800
31	M	PSV	272 3B02820	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 28x20	m	9,000	0,990	8,910
32	K	PSV	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	23,490	1,500	35,240
	<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Vnútorá kanalizácia</b>				<b>629,130</b>
33	K	PSV	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	20,000	40,000
34	M	PSV	551 6HL9/1	Prechod z liatiny na PVC HL9/1 DN110	kus	2,000	20,000	40,000

35	K	PSV	72117-0975	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 110	kus	2,000	20,000	40,000
36	K	PSV	72117-5323	Potrubie z rúr protihlukových odpadné zvislé DN 110	m	3,000	29,900	89,700
37	M	PSV	286 3K7192	Rúra s čistiacim otvorom protihluk. DN 110	kus	1,000	16,700	16,700
38	M	PSV	286 3K7232	Upevnenie zvukovo-izolačné DN 110 - dvojobímka	kus	1,000	3,700	3,700
39	K	PSV	72117-5330	Potrubie z rúr protihlukových odpadné prípojné DN 40	m	4,000	12,600	50,400
40	K	PSV	72117-5331	Potrubie z rúr protihlukových odpadné prípojné DN 50	m	0,500	13,700	6,850
41	K	PSV	72117-5333	Potrubie z rúr protihlukových odpadné prípojné DN 75	m	2,000	15,750	31,500
42	K	PSV	72117-5335	Potrubie z rúr protihlukových odpadné prípojné DN 110	m	7,000	29,900	209,300
43	K	PSV	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000	6,650	13,300
44	K	PSV	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	6,650	6,650
45	K	PSV	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000	6,900	20,700
46	K	PSV	72122-4206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	kus	1,000	19,900	19,900
47	K	PSV	72122-6312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	2,000	9,900	19,800
48	K	PSV	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	16,500	1,250	20,630
<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Vnútorná vodovod</b>					<b>420,250</b>
49	K	PSV	72210-5120pc	Potrubie z rúr plastohlík DN15	m	12,500	4,900	61,250
50	K	PSV	72210-5125pc	Potrubie z rúr plastohlík DN20	m	18,000	6,900	124,200
51	K	PSV	72213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	4,000	20,000	80,000
52	K	PSV	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	súbor	2,000	16,000	32,000
53	K	PSV	72222-0141	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	kus	8,000	6,200	49,600
54	K	PSV	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	30,500	1,200	36,600
55	K	PSV	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	30,500	1,200	36,600
<b>D</b>		<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>					<b>1 781,480</b>
56	K	PSV	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	4,000	12,000
57	K	PSV	725122813	Demontáž pisoára, -0,01720t	súb.	1,000	19,900	19,900
58	K	PSV	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	4,000	8,000
59	K	PSV	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	5,000	20,000	100,000
60	M	PSV	5513009280	Madlo pevné s podpernou konštrukciou, dl. 420 mm, nerez	ks	5,000	133,000	665,000
61	K	PSV	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,958	60,000	57,480
62	K	PSV	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	2,200	4,400
63	M	PSV	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	3,000	99,000	297,000
64	M	PSV	72512-2102	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita s termickým splachovaním	súbor	1,000	390,000	390,000
65	M	PSV	72521-1601	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	súbor	2,000	40,000	80,000
66	K	PSV	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	7,000	3,600	25,200
67	M	PSV	422 3K0743	Ventil guľový rohový 1/2"x3/8" - ART. 224	kus	7,000	4,500	31,500
68	M	PSV	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	45,500	91,000
<b>D</b>		<b>735</b>	<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>					<b>26,240</b>
69	K	PSV	735111800	Demontáž a spätná montáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	2,000	12,500	25,000
70	K	PSV	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,020	62,000	1,240
<b>D</b>		<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>					<b>2 213,280</b>
71	K	PSV	76371	Dodávka a montáž deliacich drevených zásten	m2	13,920	159,000	2 213,280
<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>					<b>688,140</b>
72	M	PSV	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	6,000	85,000	510,000
73	M	PSV	5491501080	Kompletná sada-set CD 1150 FAB zámok bez vložky a kľúča-guľatý, prevedenie OC chróm lesklý	ks	6,000	19,200	115,200
74	M	PSV	5496401000	Vložka FAB na dvere	ks	6,000	4,900	29,400
75	K	PSV	766	Vyvesenie krídel	ks	6,000	1,500	9,000
76	K	PSV	766	Zavesenie krídel	ks	6,000	1,500	9,000
77	K	PSV	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,162	95,940	15,540
<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>					<b>738,200</b>
78	K	PSV	76799-5100	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	%	0,941	200,000	188,200
79	M	PSV	319 HPC1	Pevný bod DN 15	kpl	1,000	166,000	166,000
80	M	PSV	319 HPC4	Pevný bod DN 32	kpl	2,000	192,000	384,000

	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>273,310</b>
81	K	PSV	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 150 x 150 mm	m2	8,820	21,500	189,630
82	M	PSV	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom $\mu >0,5$ 150x150x11	m2	8,996	5,900	53,080
83	K	PSV	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,612	50,000	30,600
	<b>D</b>		<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>12,320</b>
84	K	PSV	775413240	Montáž prechodovej lišty	m	1,200	3,300	3,960
85	M	PSV	6119800962	Lišta prechodová	m	1,212	6,900	8,360
	<b>D</b>		<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>1 461,460</b>
86	K	PSV	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	46,153	21,500	992,290
87	M	PSV	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2	47,076	6,900	324,820
88	K	PSV	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,887	50,000	144,350
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>128,800</b>
89	K	PSV	783101811	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	6,242	1,200	7,490
90	K	PSV	783812930	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	20,000	4,500	90,000
91	K	PSV	783122110	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70 $\mu$ m	m2	4,242	4,600	19,510
92	K	PSV	783312320	Nátery vykur.telies olejové ocelových radiátorov článkových dvojnás. 2x email - 140 $\mu$ m	m2	2,000	5,900	11,800
	<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>276,510</b>
93	K	PSV	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	47,960	1,150	55,150
94	K	PSV	784418011	Zakrývanie otvorov fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,156	1,500	18,230
95	K	PSV	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	38,820	1,650	64,050
96	K	PSV	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	47,960	2,900	139,080
	<b>D</b>		<b>999</b>	<b>PSV ostatné</b>				<b>200,000</b>
97	K	PSV	99999-8PC	Demontážne práce	kpl	1,000	200,000	200,000
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M - Elektroinštalácia</b>				<b>1 587,550</b>

CENA CELKOM (HSV+PSV+M)

12 902,610 bez DPH