

ZMLUVA O DIELO

č. 322-E.4/2018





uzavretá medzi zmluvnými stranami

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník

Článok I.

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Zhotoviteľ** : **DC JOMIS, s.r.o.**
- štatutárny zástupca** : Štefan Čulák, konateľ
- adresa kontaktu :** Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
Bankové spojenie : 
- IČO** : 
DIČ : 2022428925
IČ DPH : SK2022428925
- Telefón** : 0918 342 362
Fax :
e-mail : jomis@centrum.sk
- Zástupca k rokovaníu vo veciach zmluv.** : Štefan Čulák
- vo veciach techn.** : Štefan Čulák
-
- 2. Objednávateľ :** **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**
- štatutárny zástupca** : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica

- IČO** : 
IČ DPH : SK2020552083
Telefón : 041/4604465
Fax :
E-mail : zenkova@kysuckanemocnica.sk
- Zástupca k rokovaníu vo veciach zmluv.** : Mgr. Michal Mozolík
vo veciach techn. : Svetlana Zenkova
Adresa kontaktu : KNsP Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o dielo

40

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je:
záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „**Odstránenie havarijného stavu na Crytalovej vetve kúrenia Chirurgického pavilónu blok „E“ 1.NP**“ na základe **vykonaného prieskumu trhu zo dňa 21.09.2018** (ďalej len „dielo“),
a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v zmysle všeobecne záväzných platných predpisov a zároveň sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť a odovzdať ukončené a riadne zhotovené dielo objednávateľovi v dohodnutom termíne (včas). Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené zhotoviteľom podľa tejto zmluvy riadne a včas od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu dohodnutú cenu uvedenú v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

Predmetom diela je **Odstránenie havarijného stavu na Crytalovej vetve kúrenia Chirurgického pavilónu blok „E“ 1.NP** na základe položkového rozpočtu pre realizáciu stavby (príloha č.1)

Článok III. DOBA ZHOTOVENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi najneskôr **do 30 dni od uzavretia tejto zmluvy**.
- 3.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, jeho riadnym zhotovením, ukončením a odovzdaním objednávateľovi. O prevzatí zhotoveného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom uvedeným v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako pevná cena
vo výške: **=4.502,36= EUR**

Zhotoviteľ uplatňuje pri fakturácii tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane z pridanej hodnoty inému platiteľovi dane z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Cena diela slovom: **=štyritisícpäťstodva= eur a tridsaťšest' centov**

Objednávateľ uzatvára túto zmluvu so zhotoviteľom na základe **vykonaného prieskumu trhu zo dňa 21.09.2018**, podľa ktorého zhotoviteľ ponúkol najnižšiu cenu, preto je dohodnutá cena za dielo konečná, pevná a nemenná.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za dielo objednávateľovi po riadnom zhotovení a odovzdaní riadne zhotoveného diela, inak objednávateľ nie je povinný platiť cenu za dielo.
- 5.2 Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia.

Článok VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude dielo spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania a za vady diela, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
- 6.3 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom.

Článok VII. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 7.1 Podmienka odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok a zhotovenie diela riadne (bez vád a nedorobkov).

Článok VIII. SANKCIE

- 8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok zhotoviť dielo riadne a včas je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania plnenia, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 8.2 Ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za dielo, môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške.

4

- 8.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa tejto zmluvy. Pri tom musí dodržať právne a iné predpisy.
- 8.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie zhotoviť dohodnuté dielo.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné po potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.2 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach z toho v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa a v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa.
- 9.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 9.4 Táto zmluva sa spravuje Obchodným zákonníkom.

V Čadci, dňa: 24.09.2018

V Čadci, dňa: 24.09.2018



Handwritten signature or mark in blue ink.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--------|
| Názov stavby | KNsP-blokE - (KNsP-blokE) - KNsP-blok E | JKSO | |
| Názov objektu | Rozpočet | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 18.09.2018 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady vEUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Veďfajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 89,43 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS |
| 2 | Montáž 422,65 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky 2 077,77 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž 1 912,51 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Iné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 4 502,36 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |

| | |
|-------------------|--|
| Projektant | D Celkové náklady |
| | 23 Súčet 7, 12, 19-22 4 502,36 |
| | 24 DPH 20,00 % z 4 502,36 900,47 |
| | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 402,83 |
| | E Pripočty a odpočty |
| | 26 Dodávky zadávateľa |
| | 27 Kľzavá doložka |
| | 28 Zvýhodnenie +- |

MS, s.r.o.
 IČO: 4525008
 IČADCA: 36815039

ROZPOČET

Návrh: KNsP-blokE - (KNsP-blokE) - KNsP-blok E
 Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 18. 9. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

512,079 0,077

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

512,079 0,077

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---------|-----------|---------|-------|
| 1 | 971036003 | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t | cm | 90,000 | 0,352 | 31,680 | 0,023 |
| 2 | 971056003 | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t | cm | 150,000 | 0,526 | 78,900 | 0,054 |
| 3 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,121 | 8,642 | 1,046 | |
| 4 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,121 | 11,556 | 1,398 | |
| 5 | 979082111 | Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,121 | 8,721 | 1,055 | |
| 6 | 979089411 | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné | t | 0,044 | 2 500,000 | 110,000 | |
| 7 | HZS-0060 | Stavebné práce | hod | 24,000 | 12,000 | 288,000 | |

3 990,279 1,820

PSV Práce a dodávky PSV

590,198 0,002

713 Izolácie tepelné

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|-------|---------|-------|
| 8 | 713400821 | Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t | m2 | 21,000 | 2,844 | 59,724 | |
| 9 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 70,000 | 3,262 | 228,340 | 0,002 |
| 10 | 2837741607 | Tubolit DG 60 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell | m | 70,000 | 4,209 | 294,630 | |
| 11 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 5,772 | 1,300 | 7,504 | |

2 440,391 1,623

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--------|-----------|-------|
| 12 | 733110806 | Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 100,000 | 0,725 | 72,500 | 0,002 |
| 13 | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových ocefových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 | m | 8,000 | 8,359 | 66,872 | 0,012 |
| 14 | 733111104 | Potrubie z rúrok závitových ocefových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 24,000 | 9,091 | 218,184 | 0,047 |
| 15 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových ocefových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 30,000 | 11,126 | 333,780 | 0,088 |
| 16 | 733111108 | Potrubie z rúrok závitových ocefových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 70,000 | 19,858 | 1 390,060 | 0,440 |
| 17 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok závitových | m | 132,000 | 0,401 | 52,932 | 1,022 |
| 18 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 23,351 | 1,400 | 32,691 | |

273,372 0,013

783 Dokončovacie práce - nátery

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|-------|---------|-------|
| 19 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 132,000 | 2,071 | 273,372 | 0,013 |
|----|-----------|---|---|---------|-------|---------|-------|

148,824 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 20 | 734223120 | Montáž ventilu termostatického G 1/2 | ks | 4,000 | 2,709 | 10,836 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|--------|--------|--|
| 0014 | Termostatický ventil Danfoss RA-N-priamy DN15 | ks | 4,000 | 12,000 | 48,000 | |
| 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb | 4,000 | 1,417 | 5,668 | |
| 013G5054 | Termostatická hlavica Danfoss RAE5054 | ks | 4,000 | 21,000 | 84,000 | |
| 24 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 1,280 | 0,250 | 0,320 | |

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 686,846 0,193

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|---------|---------|-------|
| 25 | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 4,000 | 3,997 | 15,988 | |
| 26 | 735153300 | Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatkom 8 % | ks | 4,000 | 1,639 | 6,556 | 0,000 |
| 27 | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 4,000 | 8,582 | 34,328 | 0,000 |
| 28 | 4845380750 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 4,000 | 136,198 | 544,792 | |
| 29 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 4,000 | 6,691 | 26,764 | 0,193 |
| 30 | 735191910 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 120,000 | 0,394 | 47,280 | |
| 31 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 6,961 | 1,600 | 11,138 | |

767 Konštrukcie doplnkové kovové 124,020 0,001

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|-------|--------|-------|
| 32 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 15,000 | 6,044 | 90,660 | 0,001 |
| 33 | 3117401070 | Objímka s gumou dvojskrutková – 60-64mm, M8 | ks | 26,000 | 0,557 | 14,482 | |
| 34 | 3410302354 | Kotva úderová M8x30mm | ks | 26,000 | 0,399 | 10,374 | |
| 35 | 3450600461 | Závitová tyč DIN 975 pozink M8x2000mm | ks | 6,000 | 1,228 | 7,368 | |
| 36 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1,262 | 0,900 | 1,136 | |

Celkom 4 502,358 1,897

DC JOMIS, s.r.o.
Horelica 5008
022 01 ČADCA
ICO: 36815039